


Mapa de Ruído do Concelho de Ferreira do Zêzere

Actualização



Responsável Técnico:

(MSc in Sound and Vibration Rui Ferreira)

Dezembro 2007

A equipa técnica responsável pela elaboração destes Mapas de Ruído gostaria de agradecer o empenho, ajuda e disponibilidade demonstradas pelos seguintes colaboradores no decorrer dos trabalhos:

Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere:

Eng.º Pedro Frias

Índice

1.	INTRODUÇÃO	1
2.	RESUMO NÃO TÉCNICO	2
3.	OBJECTIVOS	5
4.	ENQUADRAMENTO	7
4.1	Enquadramento Legal	12
4.2	Definições	17
5.	METODOLOGIA	20
5.1	Constituição da Equipa de Trabalho.....	22
5.2	Caracterização do Concelho	22
5.2.1	Vias rodoviárias.....	22
5.2.2	Ferrovias	24
5.2.3	Outras fontes de ruído	24
5.3	Verificação de dados de entrada	26
5.3.1	Cálculo do mapa	28
5.3.1.1	Actualização do mapa.....	30
5.4	Resultados.....	31
5.5	Análise de resultados	33
6.	CONCLUSÕES.....	35
7.	BIBLIOGRAFIA.....	36

Anexo 1 – Locais de contagem e dados de tráfego rodoviário

Anexo 2 – Dados de tráfego ferroviário

Anexo 3 – Dados acústicos de fontes industriais

Anexo 4 – Medições de verificação

Anexo 5 – Metodologia para importação de mapas

Índice de Tabelas

Tabela 1 – Código de escalões de ruído.	31
---	-----------

1. INTRODUÇÃO

A poluição sonora é um factor que pode degradar de forma decisiva a qualidade de vida das pessoas que estão sujeitas a este tipo de poluição.

O ruído provoca uma série de efeitos nefastos no ser humano, tais como perturbações do sono, ansiedade, alterações na pressão sanguínea e dificuldades de comunicação. O efeito mais imediato é o da incomodidade provocada por um som quando este não é desejado, podendo gerar irritabilidade, perda de capacidade de concentração e, no caso mais grave, dificuldades na audição, permanentes ou temporárias.

Com o aumento do ruído associado aos transportes o problema de poluição sonora nas zonas habitadas tem vindo a agravar-se. Embora tenha havido esforços bem sucedidos no controlo do ruído gerado pelos motores dos veículos, turbinas de aviões e equipamento ferroviário, os problemas gerados pelos transportes está longe de estar resolvido.

Uma gestão correcta e eficaz do ambiente acústico em zonas habitadas torna-se assim numa prioridade caso se pretenda garantir o sossego e o direito ao descanso das populações. O ambiente deve ser controlado de forma a garantir níveis aceitáveis alterando o menos possível o quotidiano das pessoas.

A primeira fase desta gestão consiste na caracterização do ambiente sonoro na área em estudo e fornecer informações essenciais para qualquer análise subsequente.

A análise do ambiente sonoro possibilita assim efectuar e projectar as medidas futuras necessárias que evitem reclamações por parte das populações afectadas e, por outro lado, reduzir os custos de futuras medidas correctivas.

2. RESUMO NÃO TÉCNICO

Este resumo não técnico serve de apoio à divulgação pública dos mapas de ruído do Concelho de Ferreira do Zêzere. A sua visualização permite identificar quais as áreas com mais ou menos ruído. Serão efectuadas algumas simplificações que visam uma interpretação mais fácil e simples dos mapas. Para uma interpretação mais completa deverá ser examinado o DL nº 9/2007 de 17 de Janeiro.

As zonas pintadas a verde e amarelo são as zonas mais silenciosas, as zonas a laranja e vermelho são as mais ruidosas. As cores carmim e magenta, representam as áreas com níveis de ruído muito elevados e que tipicamente só se localizam perto das estradas com tráfego mais elevado ou de fontes sonoras industriais.

Como se pode observar nos mapas, as estradas com mais trânsito e aquelas em que os veículos circulam com maior velocidade têm em torno de si mais áreas pintadas a vermelho e laranja. Quer isto dizer que estas estradas fazem mais ruído para o ambiente quando comparadas com outras com menos trânsito.

É das competências das Câmaras Municipais, decidir quais as zonas em que se pretende garantir um maior ou menor sossego. Para este efeito a Legislação Portuguesa define dois tipos de zonas: as mistas e as sensíveis. As zonas sensíveis estão vocacionadas para , ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno.


As zonas mistas são zonas cuja ocupação seja afectada por outras utilizações, para além das referidas na definição de zonas sensíveis.

De acordo com o que foi descrito nos anteriores parágrafos e de forma a poder-se interpretar os mapas, as definições de cores são as seguintes:

Para a média das 24 horas do dia as áreas **mais silenciosas** estão pintadas com as seguintes cores:



e as áreas **mais ruidosas** estão pintadas com:




Se uma zona de habitação, um hospital ou uma escola estiverem localizados numa área que durante o dia está pintada a cor de laranja ou vermelho e está definida como zona sensível, então o nível de ruído está acima do que seria desejável.

Durante a noite (das 23h às 7h) a situação é semelhante, mas os limites são mais baixos. Assim, está definido que as **zonas mais silenciosas**, estão pintadas a verde.



As **zonas mais ruidosas** estão pintadas a amarelo e ocre:



Se uma zona estiver pintada com uma das seguintes cores (durante a noite), então essa zona é muito ruidosa.



3. OBJECTIVOS

A presente memória refere-se à actualização do Mapa de Ruído do Concelho de Ferreira do Zêzere elaborado em Novembro de 2004. O Concelho possui uma área de cerca de 190.5 km² e uma densidade populacional de cerca de 49.5 habitantes por km².

De acordo com recomendações da APA, optou-se por elaborar este relatório de forma muito semelhante ao anterior (2004), garantindo-se desta forma que toda a informação relativa à elaboração inicial do mapa e sua posterior actualização estão presentes num documento único.

As principais diferenças são:

- Capítulo 4 contém o enquadramento Legal de acordo com a nova Legislação em vigor, as definições também foram alteradas de forma a incluir os novos parâmetros Lden e Ln.
- O resumo não técnico foi ajustado ao novo código de cores.
- A metodologia inclui a descrição do processo de actualização.
- A caracterização de fontes inclui o período do entardecer.
- Anexo 1 – Existe um novo período e novos valores de tráfego para esse período.
- Anexo 2 - Existe um novo período e novos valores de tráfego para esse período.
- Anexos 3 e 4 não são alterados.
- Anexo 5 – A metodologia de importação de mapas foi alterada de forma a contemplar as novas regras de apresentação de mapas.

Os objectivos para os Mapas de Ruído do Concelho de Ferreira do Zêzere podem-se definir como sendo:

- Fornecer informação ao público e aos responsáveis sobre o ruído.
- Identificar, qualificar e quantificar o ruído ambiente.
- Identificar situações de conflito do ruído com o tipo de zona.
- Avaliar a exposição ao ruído das populações.
- Apoiar à decisão na correcção de situações existentes.
- Planeamento, definição de objectivos e planos para o controlo e a redução do ruído.
- Influenciar o planeamento urbanístico do local .
- Influenciar as decisões de financiamento de programas de redução de ruído.

O mapa de ruído fornece uma visualização global do ruído na área abrangida, permitindo avaliar correctamente a situação em cada zona em particular. Esta carta permite ainda a realização de uma análise estratégica na gestão do local em termos de ruído ambiente.

O procedimento para a visualização dos mapas encontra-se no anexo 5.

4. ENQUADRAMENTO

A elaboração de mapas de ruído, é fruto dos resultados apresentados no “Livro Verde sobre O Ruído” e visa, de forma genérica, iniciar um processo de controlo de poluição sonora a nível da Europa Comunitária.

A actualização da carta de ruído da área abrangida pelo Concelho de Ferreira do Zêzere será feita com base nas mais recentes exigências constantes dos quadros legais nacionais e europeus.

O novo quadro legal consiste no Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral de Ruído (RGR) e no Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de Julho, que transpõe a Directiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente.

O Decreto-lei n.º 9 /2007, de 17 de Janeiro foi rectificado pela Declaração de Rectificação n.º18/2007, de 16 de Março e o Decreto-lei n.º146/2006, de 31 de Julho foi rectificado pela Declaração de Rectificação n.º57/2006, de 31 de Agosto.

Estas novas disposições obrigam a uma actualização dos mapas de forma a contemplar os novos parâmetros definidos na nova Legislação, Lden e Ln.

Lden é um parâmetro que calcula uma média ponderada do ruído ao longo das 24 horas do dia. Ln é semelhante ao LAeq, do período nocturno utilizado no anterior regulamento mas a duração do período nocturno é inferior à anterior sendo agora de 8 horas.

Além destes novos parâmetros estão definidos novos períodos assim o período diurno ocorre entre as 7h e as 20h, o período do entardecer entre as 20h e as 23h e o período nocturno entre as 23h e as 7h.

A aplicação em Portugal duma estratégia de controlo de ruído encontra-se definida na nota Técnica do Instituto do Ambiente da qual seguidamente é transcrito um segmento.

“Constitui parte da política comunitária atingir um elevado nível de protecção da saúde e do ambiente, sendo a protecção contra o ruído um dos objectivos a atingir. No Livro Verde Sobre a Futura Política de Ruído, a Comissão identifica o ruído no meio ambiente como um dos principais problemas ambientais na Europa.

Na resolução de 10 de Junho de 1997(5) sobre o citado livro verde da Comissão, o Parlamento Europeu manifestou o seu apoio a esse livro verde, reiterou a sua exigência de que as medidas e acções concretas nele contidas fossem incluídas numa directiva que vise a redução do ruído ambiente e verificou a falta de dados fiáveis e comparáveis sobre as diferentes fontes de ruído.

O presente estudo deve, proporcionar uma base para desenvolver e completar o conjunto de medidas comunitárias em vigor em matéria de ruído emitido pelas principais fontes, em especial veículos e infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias, aeronaves, equipamento industrial e de exterior e maquinaria móvel, e para desenvolver medidas adicionais, a curto, médio e longo prazo.

O Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, determina que na execução da política de ordenamento do território e urbanismo deve ser assegurada a qualidade do ambiente sonoro, na habitação, trabalho e lazer. Para tal, foi, no mesmo diploma, definido que as áreas vocacionadas para usos habitacionais existentes ou previstos, bem como para escolas, hospitais, espaços de recreio e lazer e outros equipamentos colectivos prioritariamente utilizados pelas populações como locais de recolhimento, existentes ou a instalar, seriam classificados de zonas sensíveis e as áreas cuja vocação seja afectada em

simultâneo às utilizações referidas bem como a outras utilizações, nomeadamente comércio e serviços, seriam classificadas de zonas mistas.

A delimitação e disciplina das zonas sensíveis e mistas é da competência das Câmaras Municipais, e terá de ser prevista na elaboração dos planos municipais de ordenamento do território, que estabeleçam a concepção da organização urbana. Os estudos de ordenamento apoiam-se na informação disponível nos mapas de ruído cuja realização é também da competência dessas entidades.

Sendo o mapa do ruído elemento fundamental para a informação acústica das áreas objecto de estudos de âmbito municipal, depreende-se que é essencial os PMOTs serem acompanhados pelo mapa de ruído, elemento que fornecerá a localização das fontes de ruído e de áreas às quais correspondem classes de valores expressos em dB (A), referentes aos níveis de exposição ao ruído no exterior.

A escala a adoptar para a elaboração do mapa de ruído deverá adequar-se à escala das plantas de Ordenamento, de Zonamento, de Implantação, conforme exigido respectivamente nos Planos Directores Municipais (PDM), Planos de Urbanização (PU) e Planos de Pormenor (PP). A utilização de diferentes escalas, alternando da pequena para a grande e vice-versa, permite aprofundar a informação recolhida, o que contribuirá para um melhor desenvolvimento, detalhe e correcção das propostas de plano.

Sendo desejável começar pelo concelho no seu todo (PDM), deverá posteriormente ou em simultâneo abordar-se o território a escalas superiores (PU,PP). Nos planos municipais de ordenamento do território estabelece-se a classificação, qualificação e regulamentação do uso do solo em função da utilização dominante ou prevista, fixando-se em determinadas classes e categorias de espaço a capacidade de edificabilidade, que pode assumir o uso habitacional, equipamentos, comércio, serviços e outras actividades.

Relativamente ao PDM, dada a escala a que normalmente se elaboram as plantas de Ordenamento, são os usos referidos tratados globalmente e integram áreas classificadas como “perímetros urbanos/aglomerados” que, em certas situações, englobam estruturas urbanas complexas e diversificadas.

Como é objectivo no âmbito do controlo do ruído ambiente evitar a coexistência de usos conflituosos do solo e proceder à prevenção do ruído, entende-se que sempre que a escala adoptada o permitir e a concepção da organização urbana seja estabelecida, as zonas destinadas a escolas, hospitais e outros equipamentos referidos no artigo 3.º, assim com o as exclusivamente habitacionais propostas ao nível da planta de ordenamento devem traduzir critérios de localização que satisfaçam, entre outros aspectos, o respeito pelos níveis acústicos estipulados para as zonas sensíveis. De igual modo se procederá com as zonas a incluir na classificação de mistas.

Para as classes e categorias de espaços em que for possível associar a classificação em função do controlo do ruído como sensível ou mista, serão estabelecidas, em regulamento, as acções tendentes à salvaguarda destas zonas, as restrições à introdução de actividades incompatíveis face aos valores sonoros admissíveis. Sempre que for possível identificar áreas sensíveis e mistas já existentes em que os níveis sonoros admissíveis são ultrapassados o regulamento definirá as estratégias para a elaboração de planos de redução de ruído.

De uma maneira geral, a delimitação de áreas onde exista ou se proponha o uso habitacional deverá ter em consideração a localização das fontes de ruído identificadas nos mapas de ruído. Nos Planos de Urbanização, as plantas de zonamento, além de outras componentes urbanas, definem o traçado da rede viária estruturante, a localização de equipamentos colectivos, a estrutura ecológica e delimitam as categorias e subcategorias de espaços localizando as funções habitacionais, comerciais, turísticas, de serviços e industriais, bem como identificam as áreas a recuperar e reconverter.

Normalmente, a pormenorização das áreas classificadas nas plantas de Ordenamento como perímetros urbanos/aglomerados é efectuada através da figura de Plano de Urbanização, pelo que, e antecipadamente, o solo apresenta na sua maioria uma afectação a um ou vários usos preferenciais.

As diversas funções, ao nível da planta de zonamento, e conforme a escala adoptada, são cada vez mais individualizadas o que irá permitir que a delimitação e classificação das categorias e sub categorias de espaços contemplem a definição de zonas sensíveis e mistas com maior rigor e aproximação, quer ao nível do quarteirão quer do espaço público ou dos equipamentos. As áreas a sujeitar a planos de redução ruído poderão assim ser mapeadas em complemento das estratégias definidas em regulamento. Nestes estudos, as componentes do território potencialmente ruidosas, de que são exemplo as infra-estruturas de transportes ou estabelecimentos destinados a indústrias, deverão ser localizadas de forma a evitar conflitos com áreas envolventes sensíveis e mistas.

Os Planos de Pormenor realizam-se para áreas específicas do território municipal podendo corresponder em certos casos a categorias e subcategorias de espaços definidas em Plano de Urbanização. Intervindo ao nível da organização espacial da área definida estabelecem o desenho urbano definindo a implantação, volumetria e respectivo uso das edificações, a localização e tratamento dos espaços públicos, da circulação viária e pedonal e do estacionamento.

Ainda que na planta de implantação se identifiquem as zonas sensíveis e mistas e se proponham planos de redução de ruído, para as situações existentes, considera-se que ao nível do desenho urbano proposto, quer no que diz respeito aos edifícios, espaços públicos e infra-estruturas existentes e a criar, deverão ser individualizadas por tipo de espaços, de infra-estruturas, de edifícios e usos, as características e as acções a contemplar em termos de controlo do ruído.”

4.1 Enquadramento Legal

A actualização realizada teve como base a Legislação que entrou em vigor a 1 de Fevereiro de 2007, Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro, que alterou substancialmente os critérios definidos no anterior Regulamento.

Assim nos pontos relevantes para o estudo em questão, temos que:

- Capítulo 1, Artigo 4º, pontos 1,2 e 3

1- Compete ao Estado, às Regiões Autónomas, às autarquias locais e às demais entidades públicas, no quadro das suas atribuições e das competências dos respectivos órgãos, promover as medidas de carácter administrativo e técnico adequadas à prevenção e controlo da poluição sonora, nos limites da lei e no respeito do interesse público e dos direitos dos cidadãos.

2—Compete ao Estado definir uma estratégia nacional de redução da poluição sonora e definir um modelo de integração da política de controlo de ruído nas políticas de desenvolvimento económico e social e nas demais políticas sectoriais com incidência ambiental, no ordenamento do território e na saúde.

3—Compete ao Estado e às demais entidades públicas, em especial às autarquias locais, tomar todas as medidas adequadas para o controlo e minimização dos incómodos causados pelo ruído resultante de quaisquer actividades, incluindo as que ocorram sob a sua responsabilidade ou orientação

- Capítulo I, Artigo 3º alíneas l); m); n); o); p); :

Lden)» o indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:

$$L_{den} = 10 \log \frac{1}{24} \left[13 \times 10^{\frac{L_d}{10}} + 3 \times 10^{\frac{L_e+5}{10}} + 8 \times 10^{\frac{L_n+10}{10}} \right]$$

l) «Indicador de ruído diurno (L_d) ou (L_{day})» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano;

m) «Indicador de ruído do entardecer (L_e) ou ($L_{evening}$)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano;

n) «Indicador de ruído nocturno (L_n) ou (L_{night})» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano;

o) «Mapa de ruído» o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores L_{den} e L_n , traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A);

p) «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos:

i) Período diurno—das 7 às 20 horas;

ii) Período do entardecer—das 20 às 23 horas;

iii) Período nocturno—das 23 às 7 horas;

v) «Zona mista» a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível;

x) «Zona sensível» a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e

outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno;

Capítulo II, Artigo 11º pontos 1, 2, 3, 4 e 5

1—Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os seguintes valores limite de exposição:

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln;

c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em vigor do presente Regulamento, uma grande infra-estrutura de transporte não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;

d) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte aéreo não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;

e) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte que não aéreo não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 60 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 50 dB(A), expresso pelo indicador Ln.

2—Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo.

3—Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.º 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de L_{den} igual ou inferior a 63 dB(A) e L_n igual ou inferior a 53 dB(A).

4—Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no presente artigo, a avaliação deve ser efectuada junto do ou no receptor sensível, por uma das seguintes formas:

a) Realização de medições acústicas, sendo que os pontos de medição devem, sempre que tecnicamente possível, estar afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer estrutura reflectora, à excepção do solo, e situar-se a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando aplicável, ou de 1,2 m a 1,5 m de altura acima do solo ou do nível de cada piso de interesse, nos restantes casos;

b) Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível de caracterização através dos valores neles representados.

5—Os municípios podem estabelecer, em espaços delimitados de zonas sensíveis ou mistas, designadamente em centros históricos, valores inferiores em 5 dB(A) aos fixados nas alíneas a) e b) do n.º 1.

- Capítulo II, Artigo 6º, pontos 1,2 e 3

1 - As zonas sensíveis ou mistas já existentes, em que a exposição ao ruído no exterior contrarie o disposto no presente diploma, devem ser objecto de planos de redução de ruído da responsabilidade das câmaras municipais.

2 - Os planos de redução de ruído podem ser executados de forma faseada, sendo prioritários os referentes a zonas sensíveis ou mistas expostas a níveis sonoros contínuos equivalentes do ruído ambiente exterior que excedam em 5 dB(A) os valores referidos no n.º 3 do artigo 4.º (definição de limites para cada tipo de zona).

3 - Os planos de redução do ruído têm carácter misto, regulamentar e programático, sendo aprovados pela assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal.

- No Capítulo III, Artigo 8º o ponto 4 estabelece que:

4 - A instalação e o exercício de actividades ruidosas de carácter permanente na proximidade de edifícios de habitação, escolas, hospitais ou similares não podem, em qualquer caso, infringir os limites fixados no número anterior e no nº 3 do artigo 4º, sem prejuízo das demais restrições ou servidões de utilidade pública que resultem da legislação especial aplicável.

- No Capítulo IV, Artigo 13º o ponto 1, alínea a) estabelece que:

1—A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados estão sujeitos:

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º

Em termos gerais o Decreto-Lei em questão aponta no sentido de as Câmaras elaborarem os mapas de ruído para que posteriormente seja possível efectuarem-se medidas de correcção e prevenção na área da poluição sonora.

4.2 Definições

Seguidamente é feita uma breve descrição das definições usadas neste estudo.

- **Ruído Ambiente** - Ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado.
- **Ruído Residual (ou Ruído de Fundo)** - Ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma determinada situação.
- **Ruído Particular (ou Ruído Perturbador)** - Componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora.
- **Nível Sonoro Contínuo Equivalente, Ponderado A, L_{Aeq} , de um Ruído e num Intervalo de Tempo** - Nível sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído referido naquele intervalo de tempo.

$$L_{eq} = 10 \log_{10} \left[\frac{1}{T} \int_0^T 10^{\frac{L(t)}{10}} dt \right]$$

sendo:

$L(t)$ – o valor instantâneo do nível sonoro em dB(A).

T – o período de tempo considerado.

- **Período diurno** – Intervalo de tempo compreendido entre as 7 horas e as 20 horas do mesmo dia.
- **Período do entardecer** - Intervalo de tempo compreendido entre as 20 horas e as 23 horas do mesmo dia.
- **Período nocturno** – Intervalo de tempo compreendido entre as 23 horas e as 7 horas do dia seguinte.
- **LWdiurno** – Nível de médio potência sonora de uma fonte pontual durante o período diurno.
- **LWentardecer** – Nível de médio potência sonora de uma fonte pontual durante o período do entardecer.
- **LWnocturno** – Nível de médio potência sonora de uma fonte pontual durante o período nocturno.
- **TMD** – Tráfego médio diário expresso em veículos/dia, este valor poderá incluir ligeiros, ligeiros e pesados ou só pesados.
- **TMH** – Tráfego médio horário, expresso em veículos hora, neste estudo utilizar-se-ão ainda os seguintes parâmetros:
- **TMHdiurno** – Tráfego médio horário durante o período das 7h às 20h.
- **TMHentardecer** – Tráfego médio horário durante o período das 20h às 23h.
- **TMHnocturno** – Tráfego médio horário durante o período das 23h às 7h.

- **%Pesados** – É a percentagem de veículos pesados sobre o tráfego total sendo calculado a partir da seguinte fórmula:

$$\%Pesados = \left[\frac{TMH(pesados) \times 100}{TMH(pesados + ligeiros)} \right]$$

Note-se que de acordo com a nota técnica da APA : “directrizes para elaboração de mapas de ruído de Março de 2007” o valor de *TMHentardecer*, não será medido mas calculado a partir de *TMHdiurno* e *TMHnocturno* através da formula:

$$TMHentardecer = \left[\frac{2 \times TMHdiurno + TMHnocturno}{3} \right]$$

Esta opção só se refere à actualização em curso, qualquer alteração futura do mapa deverá contar com valores medidos.

5. METODOLOGIA

O processo de actualização do mapa de ruído compreende uma sequência de diferentes tarefas que tipicamente envolvem o esforço de uma equipa de técnicos especializados.

1. Integração no modelo de toda a informação recolhida

Nesta fase são tratados e formatados todos os dados relativos a fontes de ruído recolhidos no campo no anterior estudo. É feita a adaptação destes novos dados de acordo com as referidas notas técnicas da APA e introduzidos no modelo que consistem nas seguintes adaptações:

- O $TMH_{entardecer}$ é calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$TMH_{entardecer} = \left[\frac{2 \times TMH_{diurno} + TMH_{nocturno}}{3} \right]$$

- Os valores de TMH_{diurno} e $TMH_{nocturno}$ mantêm-se iguais.
- O tráfego ferroviário é distribuído de acordo com a nova divisão temporal de três períodos (diurno, entardecer e nocturno).
- A potência das fonte de ruído industriais para o período do entardecer será calculada com base nos valores de potência existentes de acordo com a seguinte formula:

$$Lw_{entardecer} = 10 \times \text{Log} \left[\frac{2 \times 10^{Lw_{diurno}/10} + 10^{Lw_{nocturno}/10}}{3} \right]$$

- Os valores de Lw_{diurno} e $Lw_{nocturno}$ mantêm-se inalterados.
- Toda a cartografia mantêm-se inalterada.

2. Cálculo dos mapas de ruído

Nesta fase é feita uma previsão dos níveis de ruído em toda a área do concelho em estudo. Os mapas de ruído foram elaborados à escala 1:10 000, visto ser a cartografia existente para este Concelho.

2.1. As classes de níveis de ruído adoptadas serão:

2.1.1. L_{den} : $L_{den} \leq 45$ dB(A); 45 dB(A) < $L_{den} \leq 50$ dB(A); 50 dB(A) < $L_{den} \leq 55$ dB(A); 55 dB(A) < $L_{den} \leq 60$ dB(A); 60 dB(A) < $L_{den} \leq 65$ dB(A); 65 dB(A) < $L_{den} \leq 70$ dB(A); 70 dB(A) < $L_{den} \leq 75$ dB(A); 75 dB(A) < L_{den}

2.1.2. L_n : $L_n \leq 35$ dB(A); 35 dB(A) < $L_n \leq 40$; 40 dB(A) < $L_n \leq 45$; 45 dB(A) < $L_n \leq 50$ dB(A); 50 dB(A) < $L_n \leq 55$ dB(A); 55 dB(A) < $L_n \leq 60$ dB(A); 60 dB(A) < $L_n \leq 65$ dB(A); 65 dB(A) < L_n

Note-se que estas são as classes de ruído que serão calculadas, em termos de impressão apenas deverão ser apresentadas as seguintes:

- L_{den} : $L_{den} \geq 55$ dB(A) a $L_{den} \leq 70$ dB(A)
- L_n : $L_n \geq 45$ dB(A) a $L_n \leq 60$ dB(A)

3. Análise de resultados

Esta análise compreende a identificação de locais e situações críticas bem como o zonamento de toda a área analisada. Esta análise incluirá o enquadramento legal de todos os valores medidos de acordo com a Legislação em vigor (DL 9/2007 de 17 de Janeiro).

4. Elaboração de relatório

O relatório contém instruções específicas sobre o ambiente sonoro e a forma de consulta por parte da autarquia envolvida.

Os mapas de ruído são entregues em versão digital de forma a poder ser efectuada uma consulta mais pormenorizada. Toda informação relativa ao modelo utilizado será entregue de forma a possibilitar uma futura actualização.

5.1 Constituição da Equipa de Trabalho

A equipa técnica foi coordenada pelo Mestre Rui Luís Urbano Ferreira, consultor em acústica e vibrações e poluição sonora tendo a seguinte constituição:

1. Licenciado, Hugo Alexandre Maldonado Furtado.
2. Licenciada, Sandra Maria Nunes Farinha.
3. Licenciada, Paula Alexandra Vaz Mendes.

Para além destes elementos, este projecto contou com a valiosa e indispensável ajuda na parte técnica do seguinte colaborador da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere:

Eng.º Pedro Frias

5.2 Caracterização do Concelho

Todos os pormenores da cartografia e caracterização do terreno é igual à utilizada nos anteriores mapas de ruído.

5.2.1 Vias rodoviárias

As vias rodoviárias foram importadas para o modelo de cálculo, posicionadas e a sua base cotada através da informação altimétrica do terreno. Posteriormente foi estabelecida uma largura, número de faixas, e tipo de piso para cada via. A largura e o número de faixas das vias foram calculados com base na cartografia digital existente, tendo sido o tipo de piso da via verificado pela equipa de campo. Foram incluídas neste estudo todas as vias com tráfego

significativo nomeadamente, todas as estradas nacionais (E.N.) e estradas de classe superior (Auto-estradas, Itinerários Principais e Itinerários Complementares).

De acordo com os dados de tráfego existentes, fornecidos pelo I.E.P., e da recolha de informação no campo definiram-se adicionalmente as estradas Regionais e Municipais a ser consideradas neste estudo.

As principais fontes de tráfego rodoviário consideradas foram as seguintes:

- E.N. 238
- E.N. 110
- E.N. 348
- E.M. 601

A caracterização de cada uma destas vias foi efectuada com o recurso a contagens efectuadas ao longo das diferentes vias.

Dado que algumas estradas possuem volumes de tráfego que variam ao longo do seu curso devido a desvios de tráfego para outras direcções, houve a necessidade de separar estradas em troços de menor dimensão.

Durante as contagens de veículos foram também caracterizadas outras vias de tráfego reduzido, além das anteriormente apresentadas, e que tipicamente são utilizadas para acesso residencial.

Para a caracterização acústica de cada via ou troço de via foram elaboradas contagens de tráfego, que tipicamente se realizaram em cruzamentos. O procedimento de contagem e modelação seguiu os seguintes passos:

1. Escolha do cruzamento com maior volume de tráfego na zona analisada.

2. Contagem de veículos, onde são contados todos os veículos nos dois sentidos em cada estrada que desemboca no cruzamento fazendo a distinção entre ligeiros e pesados.
3. As contagens são repetidas, pelo menos, mais duas vezes, incluindo ambos os períodos.
4. Os dados são tratados e calculados os volumes médios horários, e percentagens de pesados, obtendo-se os valores:
TMHd – Tráfego médio horário diurno (veículos / hora)
TMHe - Tráfego médio horário do entardecer (veículos / hora)
TMHn – Tráfego médio horário nocturno (veículos / hora)
%Pd – percentagem de pesados no período diurno
%Pe – percentagem de pesados no período do entardecer
%Pn – percentagem de pesados no período nocturno.
5. Os resultados são comparados entre eles e com os dados fornecidos pelo IEP, em caso de incongruências são efectuadas novas contagens.
6. São calculados os dados relativos ao tráfego durante o período do entardecer TMHe e %Pe.
7. Introdução dos dados no modelo.

No anexo 1 estão apresentados os dados de tráfego conjuntamente com a localização dos pontos de contagem e identificação de cada troço caracterizado.

5.2.2 Ferrovias

Neste concelho não existem quaisquer linhas ferroviárias.

5.2.3 Outras fontes de ruído

Nesta secção são descritas as fontes de ruído que, não sendo relativas a tráfego rodoviário ou ferroviário, são suficientemente importantes para serem consideradas neste estudo.

Neste concelho foram identificadas duas fontes de ruído importantes e que consistem em:

- Rações do Zêzere S.A.
- Zêzereovo.

Foram identificadas outras fontes de ruído industriais, que tipicamente, são insignificantes quando comparadas com o ruído emitido pelo tráfego rodoviário. A recolha de dados acústicos das indústrias seguiu uma metodologia comum para cada caso analisado. Após identificação de algumas indústrias/instalações por parte de alguns funcionários da Câmara Municipal, foi recolhida informação adicional durante a caracterização do Concelho, relativamente a novas fontes mas também à sua correcta caracterização. A descrição das fontes não pretende ser exaustiva mas sim fornecer informação relativa à potência sonora que tipicamente é constituída por um conjunto alargado de fontes próximas. Não foi considerado o pormenor de distinguir diversas fontes dentro da mesma indústria/instalação. Para melhor descrever o regime de emissões sonoras é contactado, para cada caso, um responsável da indústria. Desta forma é possível saber qual o horário de funcionamento, bem como se existem variações ao longo do dia. A grande maioria das indústrias consideradas apresenta um carácter constante em termos de emissão. No caso de não haver qualquer possibilidade de estabelecer um regime padrão de emissão opta-se por escolher a situação mais poluente. Para cada indústria são efectuadas as medições necessárias para a sua correcta caracterização, sendo desprezadas as medições contaminadas com outro tipo de fontes que não a considerada.

Para este Concelho o regime de funcionamento das fontes está indicado no seguinte quadro.

Indústria	Período	Regime de funcionamento	Actividade
Rações Zêzere S.A.	Diurno +Entardecer + Nocturno	24 h	Moagens
Zêzereovo	Diurno + Entardecer + Nocturno	24 h	Produção de ovos

A recolha de dados relativos às fontes industriais está apresentada no Anexo 3.

De forma a contemplar o efeito das indústrias no ambiente sonoro foi estimada a sua potência sonora com base em medições de longa distância efectuadas em torno destas. O método seguido nestas medições está descrito no documento:” *Research Contract – Noise Mapping Industrial Sources, Final Report, Technical Report No: AT 5414/2 Rev 1*”, DEFRA, de 13 de Outubro de 2003 e baseia-se nas seguintes Normas: ISO 8297 ISO 3744, ISO 3746 e ISO 9613. Com base nessas medições é calculado o nível de potência sonora correspondente ao somatório de todas as fontes das indústrias.

5.3 Verificação de dados de entrada

O cálculo de mapas de ruído exige o uso de computadores com elevada performance em termos de velocidade de processamento, para que o cálculo seja concluído num intervalo de tempo razoável. No presente caso os mapas demoraram cerca de uma semana a ser elaborados. De forma a despistar possíveis incorrecções na definição do cálculo, foram efectuadas medições em diversos pontos do concelho. Posteriormente é utilizado o modelo de cálculo para prever os níveis de ruído apenas nesses pontos e estes são comparados

com os medidos. Assume-se que qualquer desvio superior a 2,5 dBA, implica revisão dos dados de entrada ou de cálculo do modelo.

Todas as medições foram feitas de acordo com o descrito na Norma NP-1730 de 1996 – "Descrição e medição do ruído ambiente". Para cada ponto foi efectuada uma medição com a duração de pelo menos 20 min.

No estudo de tráfego efectuado procurou-se caracterizar o tráfego da forma mais rigorosa possível, para isso foram efectuadas contagens que englobaram os diferentes regimes de tráfego que se verificam ao longo do dia. A duração da elaboração do mapa não permite no entanto que se efectuem contagens/medições ao longo do ano como seria a forma mais rigorosa. Optou-se assim por recolher uma série de amostras que tipicamente demoraram cerca de 2 meses e, com base nos valores de tráfego anuais fornecidos pelo I.E.P., estima-se se verificam desvios significativos. Após cuidadosa análise comparativa entre os valores recolhidos e os dados anuais do I.E.P. conclui-se que não se prevêem desvios significativos devendo estes, ser no máximo 1 a 1,5 dB(A) em relação à média anual.

Seleccionaram-se quatro pontos em que pelo menos um sofresse o efeito de mais de uma fonte de ruído. Com base nos estudos de tráfego efectuados foram escolhidos 5 períodos de amostragem de forma a melhor caracterizar o nível de ruído médio. Estes períodos visam descrever, a hora de ponta da manhã (7h-10h), período entre horas de ponta (10h-17h), hora de ponta da tarde e fim do dia (17h-22h), início da noite (22h-24h) e decaimento nocturno (0h-7h). Com base nestes dados foi calculado o LAeq para o período diurno e para o período nocturno. Os dados relativos a estas medições bem como a comparação com os valores previstos encontram-se no ANEXO 4 – Medições de Verificação.

Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os respectivos parâmetros de configuração. No início e no final da série de medições foi verificada a calibração dos sonómetros.

Se o valor não está correcto, procede-se a um ajuste de sensibilidade por meio do potenciómetro de ajuste.

Na elaboração deste mapa, houve particular cuidado na caracterização das fontes de ruído e como tal a validação de resultados foi efectuada com base em dados de tráfego pormenorizados. De forma a complementar a validação, foram elaboradas novas medições a 4 metros de altura.

O valor obtido no final do conjunto de medições não pode diferir do inicial mais do que 0,5 dB(A). Quando esta diferença é excedida o conjunto de medições não é considerado válido e estas são repetidas.

A malha de ponderação em frequência "A" foi utilizada tal como descrito na referida Norma sendo esta a ponderação que melhor reflecte o comportamento do ouvido humano.

Os pontos escolhidos encontram-se localizados relativamente próximo das fontes de ruído relevantes para este estudo. Os seus locais e valores medidos e previstos encontram-se no ANEXO 4.

Não se verificaram para este estudo quaisquer desvios significativos que necessitem de correcções.

5.3.1 Cálculo do mapa

Para a configuração do cálculo foram escolhidos os parâmetros para que fossem cumpridas todas as especificações presentes no documento “Elaboração de mapas de ruído – princípios orientadores, DGOTDU/DGA, Outubro de 2001” e seguidas as recomendações incluídas no documento de apoio “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure” de 5 de Dezembro de 2003. Foram ainda seguidas as directrizes publicadas pelo Instituto do Ambiente, as normas de

acústica portuguesas nomeadamente a NP 1730 e as recomendações do responsável técnico da empresa que desenvolveu o Cadna/A que possui uma larga experiência em termos mundiais na elaboração de mapas de ruído.

O programa de cálculo utilizado (Cadna/A) permite uma análise do ambiente sonoro com grande detalhe. Utiliza o método dos “raios acústicos” que consiste, basicamente, em projectar a partir das fontes de ruído raios acústicos e calcular a soma desses raios nos receptores distribuídos pelo terreno. O número de reflexões utilizado na elaboração dos mapas de ruído foi de uma reflexão, que para um mapa à escala de PDM é adequada, garantindo um bom compromisso entre rapidez de cálculo e precisão.

A complexidade da análise e o rigor com que os cálculos são efectuados (calculados) dependem de inúmeros parâmetros de cálculo, associados a cada previsão. Tipicamente os mapas de ruído à escala de PDM possuem definição espacial relativamente grosseira (na ordem das dezenas de metros), tornando-se mais completa (mais fina) nos PU ou PP (na ordem dos metros). Neste estudo optou-se por efectuar uma análise muito detalhada para um mapa de ruído à escala de um PDM utilizando uma malha de receptores com 10 m de distância entre eles.

Cada mapa de ruído é assim constituído por inúmeros receptores espalhados pelo terreno em análise e fornecem a informação relativa ao ambiente sonoro a uma determinada altura relativamente ao solo. A altura a que foram calculados os mapas foi de 4 m, tal como estabelecido na Legislação actual.

1. A grande maioria das habitações analisadas possui 2 pisos, pelo que sendo o cálculo efectuado a 4 metros, a cota escolhida vai localizar-se aproximadamente entre o 1º e 2º piso. As previsões dos níveis de ruído são assim uma “média” dos valores registados em cada fachada para a maioria das habitações.

Depois de introduzidos todos os dados relativamente à caracterização cartográfica e acústica foi efectuado o cálculo dos mapas.

As normas utilizadas nos cálculos dos mapas são as sugeridas pela APA e consistem em:

Tráfego rodoviário:

O método de cálculo francês "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB", publicado no "Arrêté du 5 mai 1995".

Tráfego ferroviário:

O método de cálculo nacional "Standaard-Rekenmethode II" dos Países Baixos, publicado na "Reken - Meetvoorschrift Railverkeerslawaaï' 96 Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer", 20 de Novembro de 1996".

Fontes industriais:

ISO 9613-2: "Acoustics – Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2: General method of calculation".

5.3.1.1 Actualização do mapa

Tal como referido anteriormente a actualização dos mapas foi efectuada com base nos dados existentes e apresentados neste relatório.

Para o cálculo dos novo mapas foi usada exactamente a mesma configuração de cálculo inicial de forma a garantir a fiabilidade dos valores que já tinha sido verificada.

Estes mapas consistem assim, numa descrição espacial dos níveis de ruído na área analisada. Os parâmetros acústicos utilizados foram o Lden e o Ln, visto serem os parâmetros definidos pela Legislação em vigor.

O mapa para o parâmetro Lden apresenta os valores médios (média ponderada) de ruído para as 24 h do dia.

O mapa para o período nocturno apresenta os valores médios de ruído para o intervalo de tempo entre as 23 horas até às 7 horas do dia seguinte.

5.4 Resultados

Como resultado final obtém-se ficheiros no formato SHP que tipicamente é um formato de SIG (Sistemas de Informação Geográfica) e que é constituído por manchas de diversas cores que se sobrepõem à cartografia do concelho. Desta forma, é possível uma consulta pormenorizada do mapa pois todos os dados se encontram sob a forma vectorial.

A cada mancha de cor corresponde uma área de ruído em que se verificam níveis de ruído contidos em intervalos de 5 dB(A). As excepções são feitas para as áreas com níveis superiores e inferiores que definem os valores mínimo e máximo apresentados no mapa.

De acordo com o estabelecido nas Notas Técnicas emitidas pela Agência Portuguesa do Ambiente – “*Recomendações para a Organização dos Mapas Digitais de Ruído – Março de 2007*” e “*directrizes para elaboração de mapas de ruído – Março de 2007*”. A primeira nota estabelece o seguinte código de cores para ambos os indicadores (L_{den} e L_n) e os diversos escalões de ruído nas peças desenhadas:








Zona de Ruído	Cor	
$L_{Aeq} \leq 45$ dBA	Verde escuro	
45 dBA < $L_{Aeq} \leq 50$ dBA	Amarelo	
50 dBA < $L_{Aeq} \leq 55$ dBA	Ocre	
55 dBA < $L_{Aeq} \leq 60$ dBA	Laranja	
60 dBA < $L_{Aeq} \leq 65$ dBA	Vermelhão	
65 dBA < $L_{Aeq} \leq 70$ dBA	Carmim	
$L_{Aeq} > 70$ dBA	Magenta	

Tabela 1 – Código de escalões de ruído.

Esta classificação apenas se enquadra para cada área dentro de um escalão de ruído. A legislação portuguesa sugere que determinadas áreas não deverão estar expostas a níveis de ruído acima de limites estabelecidos (ver secção 4.1.) Estas áreas têm o nome de zonas mistas e zonas sensíveis.

A definição das zonas mistas e sensíveis é da responsabilidade das autarquias, e não depende apenas dos níveis de ruído a que essas áreas estão expostas, mas também do tipo de ocupação existente ou prevista em instrumentos de planeamento territorial.

Para uma zona estar dentro dos limites estabelecidos por Lei é necessário que os níveis de ruído se encontrem abaixo dos valores máximos para ambos os períodos. Uma zona sensível está dentro dos limites estabelecidos se e só se verificarem as seguintes condições em simultâneo:

$$L_n \leq 45 \text{ dB(A)} \text{ e } L_{den} \leq 55 \text{ dB(A)}$$

Da mesma forma uma zona mista está dentro dos limites estabelecidos se e só se verificarem as seguintes condições em simultâneo:

$$L_n \leq 55 \text{ dB(A)} \text{ e } L_{den} \leq 65 \text{ dB(A)}.$$

5.5 Análise de resultados

Os mapas de ruído apresentados mostram que na maioria da área analisada se verifica que o ambiente sonoro é relativamente calmo, enquadrando-se nos limites estabelecidos para zonas sensíveis e para ambos os períodos. As áreas para as quais $L_{den} > 55$ dBA ou $L_n > 45$ dBA encontram-se relativamente próximas das vias de comunicação mais importantes.

Da observação dos mapas conclui-se que:

A fonte de ruído mais importante é o tráfego rodoviário existente na EN 238. A circulação de pesados e os valores relativamente elevados de tráfego médio diário faz em que o ambiente sonoro esteja significativamente perturbado na sua vizinhança próxima e distante (mais de 200 m a partir de cada berma).

- As estradas EN 238, EN 110 e EN 348 são as mais importantes em termos de estradas nacionais, e têm um impacte significativo na sua envolvente próxima.
- As estradas municipais EM 601 e EM 520 são igualmente importantes devido aos volumes de tráfego consideráveis que comportam.
- O tráfego existente dentro dos bairros analisados e fora da influência das vias com tráfego mais intenso não tem uma contribuição significativa para o ambiente sonoro.

- As fontes de ruído das indústrias: Rações Zêzere S.A. e Zêzereovo têm um impacto significativo no ambiente sonoro. Os valores de ruído verificados são particularmente evidentes no período noturno dado que estas fábricas funcionam em laboração contínua.
- A grande maioria da área analisada está sujeita a níveis sonoros que se enquadram dentro dos limites definidos para zonas sensíveis
- O efeito do ruído de tráfego é mais intenso nas edificações que estão mais próximas das vias principais, o que faz com que as habitações mais afastadas destas vias gozem de um ambiente calmo em termos de poluição sonora.

Na área em estudo verificou-se que existem inúmeras zonas, a maioria, com níveis de ruído próprios para um uso que exija níveis de ruído baixos, sendo válido para zonas já habitadas como para zonas verdes ou sociais.

6. CONCLUSÕES

O Concelho de Ferreira do Zêzere encontra-se actualmente sob o efeito de um ambiente sonoro relativamente calmo e sossegado, possuindo a maioria da sua área valores de ruído que se enquadram dentro dos limites das zonas sensíveis.

As EN 238, EN 110, EN 348, EM 601 e EM 520 são claramente as fontes de ruído mais importantes não só em termos de área afectada como de nível de potência sonora.

As únicas entidades particulares com importância em termos de poluição sonora são: Rações Zêzere S.A. e Zêzereovo. Embora estas fábricas apresentem níveis de emissão para o exterior consideráveis, as suas influências só se fazem sentir, no máximo, num raio de cerca 1000 m em torno destas.

Recomenda-se que os mapas de ruído apresentados sejam revistos sempre que se verifiquem alterações significativas quer na topografia quer em qualquer actividade/instalação que seja susceptível de alterar o ambiente acústico.

7. BIBLIOGRAFIA

- "Manual do Utilizador - Cadna/A", DATAKUSTIK.
- "Engineering Noise Control", David A. Bies; Colin H. Hansen.
- "Environmental Acoustics", Leslie L. Doelle, McGraw-Hill.
- "Guide du Bruit des Transports Terrestres - Prevision des Niveaux sonores", - MINISTERE DES TRANSPORTS, Direction Générale des Transports Intérieurs, CETUR.
- Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.
- Decreto-Lei nº261/2002.
- Directiva europeia 2002/49/CE de 25 de Junho de 2002.
- "Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure" de 5 de Dezembro de 2003, elaborado pela European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise(WG-AEN).
- Estudo realizado pelo IEP

Anexo 1

Estudo de tráfego Rodoviário

Neste anexo far-se-á um estudo de todo o tráfego rodoviário referente ao concelho de Ferreira do Zêzere.

O anexo 1A trata da identificação dos pontos onde se realizaram contagens de tráfego recorrendo a amostragens retiradas durante um período compreendido entre as 10:00 horas da manhã e as 18:00 horas da tarde.

O anexo 1B trata da identificação dos pontos onde se realizaram contagens de tráfego recorrendo a várias amostragens com uma duração de 10 minutos retiradas durante um período de 24 horas consecutivas.

O anexo 1D contém um excerto do estudo de tráfego efectuado pelo I. E. P. realizado no ano de 2003.

Anexo 1A

Locais de contagem e dados de tráfego rodoviário

Neste anexo encontram-se identificados os pontos onde se realizaram contagens de tráfego recorrendo a amostragens retiradas durante um período compreendido entre as 10:00 horas da manhã e as 18:00 horas da tarde.

Para cada ponto de contagem existe uma tabela na qual se encontra o número de veículos ligeiros e a percentagem de pesados, bem como a respectiva velocidade máxima, o tipo de piso e a denominação da via.

Para a identificação do local da contagem encontra-se em cada uma das fichas um excerto da cartografia da área envolvente do ponto, bem como, as respectivas coordenadas deste. Sendo ainda identificado o concelho e a localidade a que pertence.

Legenda:

- TMH diurno – transito médio horário diurno;
- TMH nocturno – transito médio horário nocturno;
- TMH entardecer – transito médio horário do entardecer;
- %pes – percentagem de veículos pesados;
- Vel lig – velocidade média dos veículos ligeiros [Km/h];
- Vel pes – velocidade média dos veículos pesados [Km/h];
- lig – veículos ligeiros;
- pes – veículos pesados;
- A, B, C, D – vias rodoviárias;

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere




Ilustração 1– Localização do ponto 1.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Ferreira do Zêzere

Coordenadas do ponto: X: -14965.83; Y: 3079.48

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	EN 348	277	7,5	198	7,1	41	2,0	50	50	Normal
B	EN 238	299	8,5	226	7,9	81	3,4	90	80	Normal
C	EN 238	133	11,5	99	10,5	31	2,0	50	50	Normal

Tabela 1 – Identificação das vias analisadas.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere



Ilustração 2 – Localização do ponto 2.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Ferreira do Zêzere

Coordenadas do ponto: X: -13487.97; Y: 2908.10

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	Rua de S. Miguel	170	3,4	123	3,2	30	0,5	50	50	Normal
B	Rua João da Costa	100	2,0	72	1,9	15	0,0	50	50	Normal
C	Rua D. Nuno Rodrigues	63	2,1	48	1,9	17	0,0	50	50	Normal

Tabela 2 – Identificação das vias analisadas.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere




Ilustração 3 – Localização do ponto 3.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Ferreira do Zêzere

Coordenadas do ponto: X:-13430.08; Y:2884.28

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	Rua Francisco Sá Carneiro	45	1,2	32	1,1	7	0,0	50	50	Normal
B	Rua João da Cosa	115	3,4	83	3,1	19	0,0	50	50	Normal

Tabela 3 – Identificação das vias analisadas.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere




Ilustração 4 – Localização do ponto 4.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Ferreira do Zêzere

Coordenadas do ponto: X: -13599.61; Y: 2785.83

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	EN 348	277	7,5	198	7,1	41	2,0	50	50	Normal
B	Rua Maria Vaques	131	4,6	98	4,1	31	0,0	50	50	Normal

Tabela 4 – Identificação das vias analisadas.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere




Ilustração 5 – Localização do ponto 5.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Ferreira do Zêzere

Coordenadas do ponto: X: -13612.02; Y: 2470.96

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	EM 530	86	2,4	61	2,3	10	0,0	50	50	Normal
B	Rua da Fonte da Prata	25	1,6	19	1,4	7	0,0	50	50	Normal

Tabela 5 – Identificação das vias analisadas.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere




Ilustração 6 – Localização do ponto 6.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Ferreira do Zêzere

Coordenadas do ponto: X: -13362.08; Y: 2488.47

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	Rua Alfredo Keil	90	0,0	63	0,0	10	0,0	50	50	Normal
B	Rua Alfredo Keil	73	0,5	50	0,5	5	0,0	50	50	Normal
C	Rua Dr, Rui Pena Monteiro Baptista	12	0,0	9	0,0	3	0,0	50	50	Normal

Tabela 6 – Identificação das vias analisadas.

Anexo 1B

Locais de contagem e dados de tráfego rodoviário

Neste anexo encontram-se identificados os pontos onde se realizaram contagens de tráfego recorrendo a várias amostragens com uma duração de 10 minutos retiradas durante um período de 24 horas consecutivas. Estas contagens tiveram o objectivo de transcrever a evolução do tráfego durante os dois períodos, diurno e nocturno.

Para cada ponto de contagem existe uma tabela na qual se encontra o número de veículos ligeiros e a percentagem de pesados, bem como a respectiva velocidade máxima, o tipo de piso e a denominação da via.

Para a identificação do local da contagem encontra-se em cada uma das fichas um excerto da cartografia da área envolvente do ponto, bem como, as respectivas coordenadas deste. Sendo ainda identificado o concelho e a localidade a que pertence.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere




Ilustração 7 – Localização do ponto 7.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Chãos

Coordenadas do ponto: X: -23100.99; Y: 4174.03

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	EM 526-1	17	10,5	12	9,8	3	1,5	90	80	Normal
B	CM 1027	7	0,0	5	0,0	1	0,0	50	50	Normal
C	EM 526	90	4,0	65	4,2	15	6,0	50	50	Normal
D	CM 1084	13	22,0	9	20,6	2	3,0	50	50	Normal
E	EM 526	9	0,0	6	0,0	1	0,0	50	50	Normal

Tabela 7 – Identificação das vias analisadas.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere




Ilustração 8– Localização do ponto 8.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Lagoa

Coordenadas do ponto: X: -21800.64; Y: 6598.92

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	EM 524	24	8,0	17	7,5	4	1,0	50	50	Normal
B	EM 526	11	0,0	8	0,0	2	0,0	50	50	Normal
C	EM 524	20	1,0	14	0,9	3	0,0	90	80	Normal
D	EM 526	4	0,0	3	0,0	1	0,0	50	50	Normal

Tabela 8 – Identificação das vias analisadas.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere



Ilustração 9– Localização do ponto 9.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Pereio

Coordenadas do ponto: X: -20292.10; Y: 8465.23

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	EN 110	325	16,0	235	15,0	54	3,0	90	80	Normal
B	EN 110	281	18,0	203	16,8	47	3,0	50	50	Normal
C	EM 526	35	0,0	25	0,0	5	0,0	90	80	Normal

Tabela 9 – Identificação das vias analisadas.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere




Ilustração 10 – Localização do ponto 10.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Portela de Vila Verde

Coordenadas do ponto: X: -19365.74; Y: 4394.60

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	EN 110	281	18,0	203	16,8	47	3,0	50	50	Normal
B	EN 110	269	17,9	193	17,3	40	9,5	50	50	Normal
C	CM 1079	11	0,0	8	0,0	2	0,0	50	50	Normal
D	EM 526-1	17	10,5	12	9,8	3	1,5	50	50	Normal

Tabela 10 – Identificação das vias analisadas.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere




Ilustração 11 – Localização do ponto 11.

Concelho: Ferreira do Zêzere


Localidade: Tojal

Coordenadas do ponto: X: -20232.23; Y: 9568.35

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	EN 110	291	17,0	210	15,9	48	3,0	90	80	Normal
B	EN 110	325	16,0	235	15,0	54	3,0	50	50	Normal
C	EN 348	29	4,5	21	4,2	5	0,5	90	80	Normal
D	EN 348	66	11,0	48	10,3	11	2,0	90	90	Normal

Tabela 11 – Identificação das vias analisadas.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere



Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Ventoso

Coordenadas do ponto: X: -16765.85; Y: 14022.69

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	EM 520	67	20,0	48	18,7	11	3,0	50	50	Normal
B	EM 520	65	27,0	47	25,2	11	4,0	90	80	Normal
C	CM 1062-1	13	0,0	9	0,0	2	0,0	50	50	Normal

Tabela 12 – Identificação das vias analisadas.




Ilustração 13 – Localização do ponto 13.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Bêco

Coordenadas do ponto: X: -14033.30; Y: 11413.15

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	EM 520-1	17	2,5	12	2,3	3	0,5	50	50	Normal
B	CM 1061-1	14	0,0	10	0,0	2	0,0	50	50	Normal
C	EM 520-1	6	0,0	4	0,0	1	0,0	50	50	Normal
D	CM 1062-1	13	0,0	9	0,0	2	0,0	50	50	Normal

Tabela 13 – Identificação das vias analisadas.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere




Ilustração 14 – Localização do ponto 14.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Carril

Coordenadas do ponto: X: -15731.24; Y: 10165.30

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	EM 520	96	11,0	69	10,3	16	2,0	50	50	Normal
B	EM 520	67	20,0	48	18,7	11	3,0	50	50	Normal
C	EM 520-1	17	2,5	12	2,3	3	0,5	50	50	Normal

Tabela 14 – Identificação das vias analisadas.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere




Ilustração 15 – Localização do ponto 15.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Ferraria

Coordenadas do ponto: X: -14897.06; Y: 8337.51

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	EM 520	142	10,0	103	9,3	24	1,5	90	80	Normal
B	EM 520	96	11,0	69	10,3	16	2,0	50	50	Normal
C	CM 1062	52	21,0	41	18,2	19	3,0	90	80	Normal

Tabela 15 – Identificação das vias analisadas.




Ilustração 16 – Localização do ponto 16.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Paio Mendes

Coordenadas do ponto: X: -13321.96; Y: 8155.09

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	CM 1063	11	0,0	8	0,0	2	0,0	50	50	Normal
B	CM não classificado	17	0,0	12	0,0	3	0,0	50	50	Normal
C	CM 1063	6	0,0	4	0,0	1	0,0	50	50	Normal

Tabela 16 – Identificação das vias analisadas.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere




Ilustração 17 – Localização do ponto 17.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Casalinho

Coordenadas do ponto: X: -14484.93; Y: 5860.37

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	EN 238	293	10,5	212	9,8	49	1,0	50	50	Normal
B	EN 238	156	10,0	113	9,4	26	2,0	90	80	Normal
C	EN 520	142	10,0	103	9,3	24	1,5	90	80	Normal

Tabela 17 – Identificação das vias analisadas.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere




Ilustração 18– Localização do ponto 18.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Águas Belas

Coordenadas do ponto: X: -14524.83; Y: 4920.04

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	EN 238	133	11,5	99	10,5	31	2,0	50	50	Normal
B	EN 238	293	10,5	212	9,8	49	1,0	50	50	Normal
C	EM 601	154	6,5	108	6,2	16	1,0	50	50	Normal

Tabela 18 – Identificação das vias analisadas.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere




Ilustração 19 – Localização do ponto 19.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Chão da Serra

Coordenadas do ponto: X: -11729.04 ;Y: 3433.28

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	CM 1067	54	14,0	39	13,1	9	2,0	90	80	Normal
B	EN 348	81	18,0	58	16,9	13	3,0	50	50	Normal
C	EN 348	33	25,0	24	23,5	5	4,0	90	80	Normal

Tabela 19 – Identificação das vias analisadas.

Mapa de Ruído de Ferreira do Zêzere




Ilustração 20 – Localização do ponto 20.

Concelho: Ferreira do Zêzere

Localidade: Ferreira do Zêzere

Coordenadas do ponto: X: -13578.97; Y: 3104.33

	Identificação	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A	EM 601	170	3,4	123	3,2	30	0,5	50	50	Normal
B	EM 601	154	6,5	108	6,2	16	1,0	50	50	Normal
C	CM 1066	24	8,0	17	7,5	4	1,0	50	50	Normal

Tabela 20 – Identificação das vias analisadas.

Anexo 1D

Dados de tráfego rodoviário fornecidos pelo IEP

Neste estudo não foram utilizados quaisquer dados de tráfego fornecidos pelo I.E.P.

Optou-se por manter este anexo apenas por razões de uniformidade relativamente aos outros Concelhos para os quais já foi efectuado o mapa de ruído.

Anexo 2

Dados de Tráfego Ferroviário

No Concelho de Ferreira do Zêzere não existem quaisquer linhas ferroviárias.

Optou-se por manter este anexo apenas por razões de uniformidade relativamente aos outros Concelhos para os quais já foi efectuado o mapa de ruído.

Anexo 4

Medições de Verificação

Neste anexo encontram-se identificados os pontos onde se realizaram as medições a 4 metros de altura bem como os níveis sonoros medidos e previstos.

Para a identificação do local de verificação encontra-se em cada uma das fichas um excerto da cartografia da área envolvente, do ponto bem como as respectivas coordenadas deste.




Ilustração 1 – Localização do ponto 1.

Concelho: Ferreira do Zêzere **Localidade:** Rincheiras

Coordenadas do ponto: X: -11119.24 ; Y: 3695.26

Valores medidos:

Período	Data	Horas	Duração	Valor Medido LAeq (dBA)
Diurno	22-02-2005	7:10	20m:17s	53,5
Diurno	22-02-2005	11:53	20m:06s	52,8
Diurno	22-02-2005	19:51	20m:09s	50,6
Nocturno	23-02-2005	22:50	20m:10s	42,3
Nocturno	23-02-2005	0:05	20m:03s	40,7

Tabela 1 – Valores medidos.

	Média Logarítmica Ponderada dos Valores Registados LAeq (dBA)	Valores Previstos LAeq (dBA)
Período Diurno	52.4	50.7
Período Nocturno	41.1	39.7

Tabela 2 – Média dos valores medidos e previstos.



Ilustração 2 – Localização do ponto 2.

Concelho: Ferreira do Zêzere **Localidade:** Fontainhas

Coordenadas do ponto: X: -11463.75 ; Y: 7451.04

Valores medidos:

Período	Data	Horas	Duração	Valor Medido LAeq (dBA)
Diurno	22-02-2005	7:59	20m:07s	50,6
Diurno	22-02-2005	12:47	20m:11s	49,8
Diurno	22-02-2005	19:00	20m:09s	49,2
Nocturno	23-02-2005	22:09	20m:08s	43,3
Nocturno	23-02-2005	0:58	20m:04s	40,8

Tabela 3 – Valores medidos.

	Média Logarítmica Ponderada dos Valores Registados LAeq (dBA)	Valores Previstos LAeq (dBA)
Período Diurno	49.8	51.2
Período Nocturno	41.5	41.1

Tabela 4 – Média dos valores medidos e previstos

Anexo 3

Dados Acústicos de Fontes Industriais

Neste anexo estão localizados os pontos de medição considerados para o cálculo e localização das fontes sonoras industriais.

Cada ponto encontra-se localizado por intermédio das suas coordenadas e de um excerto da cartografia.

Na última tabela, para cada fonte está apresentado(s) o(s) espectro(s) de emissão da(s) fonte(s) em terços de oitava e valor global.

Fonte pontual – Rações Zêzere S.A.

Ponto	Coordenadas		LAeq medido (dBA)	Data	Hora	Técnico
	X	Y				
1	-14648.51	6280.36	54.1	05-11-2004	16:13	Hugo Furtado

Tabela 1 – Dados da medição.




Ilustração 1 – Localização do ponto de medição (círculos com xadrez), e fonte (cruz azul).

Coordenadas da fonte: X= -14478.38; Y= 6217.02

Altura relativamente ao solo: 18 m

Freq (Hz)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global
LW (dBA)	70.0	77.0	84.2	86.1	87.0	86.4	82.3	77.4	71.2	92.8

Tabela 2 – Potência da fonte em terços de oitava e global.

Fonte pontual – Zêzereovo

Ponto	Coordenadas		LAeq medido (dBA)	Data	Hora	Técnico
	X	Y				
1	-14270.77	8645.85	54.4	05-11-2004	17:15	Hugo Furtado

Tabela 3 – Dados da medição.




Ilustração 2 – Localização do ponto de medição (círculos com xadrez), e fonte (cruz azul).

Coordenadas da fonte: X= -14288.42;Y= 8665.60

Altura relativamente ao solo: 18 m

Freq (Hz)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Global
LW (dBA)	70.0	77.0	84.2	86.1	87.0	86.4	82.3	77.4	71.2	92.8

Tabela 4 – Potência da fonte em terços de oitava e global.




Anexo 5





Metodologia para Importação de Mapas

Procedimentos para importação e visualização dos Mapas de Ruído

Tal como referido no texto do relatório, os mapas de ruído são entregues às Câmaras em suporte digital e no formato “shape file” (.SHP). Neste formato cada mancha do mapa é constituída por uma série de polígonos fechados e que correspondem a uma zona de ruído. Cada zona engloba os níveis de ruído num intervalo de 5 dBA, tendo como gamas extremas $L_{Aeq} \geq 35$ dBA e $L_{Aeq} \leq 65$ dBA para o parâmetro L_n , e $L_{Aeq} \geq 45$ dBA e $L_{Aeq} \leq 75$ dBA para o parâmetro L_{den} .

Cada zona de ruído (série de polígonos fechados), deverá possuir uma cor de acordo com o estabelecido nas Notas Técnicas emitidas pela Agência Portuguesa do Ambiente – “Recomendações para a Organização dos Mapas Digitais de Ruído – Março de 2007” e “directrizes para elaboração de mapas de ruído – Março de 2007”. A primeira nota estabelece o seguinte código de cores para ambos os indicadores (L_{den} e L_n) e os diversos escalões de ruído nas peças desenhadas:

Escalão de ruído	Cor		Código RGB
$L_{den} \leq 55$ dBA	Ocre		255,217,0
55 dBA < $L_{den} \leq 60$ dBA	Laranja		255,179,0
60 dBA < $L_{den} \leq 65$ dBA	Vermelhão		255,0,0
65 dBA < $L_{den} \leq 70$ dBA	Carmim		196,20,37
$L_{den} > 70$ dBA	Magenta		255,0,255

Escalão de ruído	Cor		Código RGB
$L_n \leq 45$ dBA	Verde-escuro		0,181,0
45 dBA < $L_n \leq 50$ dBA	Amarelo		255,255,69
50 dBA < $L_n \leq 55$ dBA	Ocre		255,217,0
55 dBA < $L_n \leq 60$ dBA	Laranja		255,179,0
60 dBA > L_n	Vermelhão		255,0,0

A segunda nota técnica estabelece que a apresentação digital dos mapas e refere o seguinte:

Base de Dados SIG de Ruído

Os dados de ruído que o IA (actualmente APA) recebe dos municípios destinam-se a constituir duas classes de entidades poligonais em base de dados SIG ArcSDE, uma referente ao ruído diurno-entardecer-nocturno (RDEN) e uma outra referente ao ruído nocturno (RNocturno), que terão como limite em cada Concelho, o limite definido na Carta Administrativa Oficial de Portugal.

Estas duas tabelas de base de dados SIG, possuem a mesma estrutura de atributos, que é a seguinte:

Campo	Tipo	Descrição
DB_LO	Inteiro	Limite inferior da classe de ruído em dB
DB_HI	Inteiro	Limite superior da classe de ruído em dB
CODDB	Inteiro	Código da classe de ruído
DTCC	String 4	Código INE de Concelho

Destes quatro campos, apenas o campo CODDB é imprescindível existir nos dados a receber de um município, e deverá ser definido de acordo com as duas tabelas seguintes:


Classes acusticas para o indicador Lden dB(A)	CODDB
<=45	1
45-50	2
50-55	3
55-60	4
60-65	5
65-70	6
70-75	7
>75	8

Classes acusticas para o indicador Ln dB(A)	CODDB
<=35	1
35-40	2
40-45	3
45-50	4
50-55	5
55-60	6
60-65	7
>65	8

De forma a simplificar a visualização dos mapas impressos optou-se por não colorir os mapas para valores de $L_{den} < 50$ dBA e $L_n < 40$ dBA ficando a branco essas zonas. Para todo o tipo de informação fora deste limites deverá ser consultada a versão digital dos mapas cujas gamas são: $L_{Aeq} \geq 30$ dBA e $L_{Aeq} \leq 100$ dBA para o parâmetro L_n , e $L_{Aeq} \geq 30$ dBA e $L_{Aeq} \leq 100$ dBA para o parâmetro L_{den} .


Em versão digital são entregues dois ficheiros, um relativo ao parâmetro L_{den} e outro ao Parâmetro L_n , elaborados ambos à cota de 4 metros, relativamente ao solo. O ficheiro relativo ao mapa do período diurno está designado por: **FerreiraZezereRDEN.shp**. O ficheiro relativo ao mapa do período nocturno está designado por **FerreiraZezereRNocturno.shp**.


Em caso de qualquer dúvida sobre a visualização destes mapas, contactar Rui Ferreira (93 357 32 35).



LEGENDA

- > 30.0 dB
- > 35.0 dB
- > 40.0 dB
- > 45.0 dB
- > 50.0 dB
- > 55.0 dB
- > 60.0 dB
- > 65.0 dB
- > 70.0 dB
- > 75.0 dB
- > 80.0 dB
- LIMITE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
- PERÍMETRO URBANO PROPOSTO

		7062
CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE		PLANO DE URBANIZAÇÃO DE FERREIRA DO ZÊZERE
Mapa de Ruído FZ_Lden		Volume II
Escala Gráfica: 0 20 40 60 80 100m Data: Setembro 2013	Escala: 1:2000 Folha: 1 Número: 01	01



LEGENDA

- > 30.0 dB
- > 35.0 dB
- > 40.0 dB
- > 45.0 dB
- > 50.0 dB
- > 55.0 dB
- > 60.0 dB
- > 65.0 dB
- > 70.0 dB
- > 75.0 dB
- LIMITE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
- PERÍMETRO URBANO PROPOSTO

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE		PLANO DE URBANIZAÇÃO DE FERREIRA DO ZÊZERE	
<small> Município de Ferreira do Zêzere, Portugal Rua da República, 100 - 3400-101 Ferreira do Zêzere Telefone: 348 60 00 - Fax: 348 60 01 E-mail: cm@ferreira-zezere.pt Website: www.ferreira-zezere.pt </small>		Mapa de Ruído FZZ_Ln	
<small> Escala Gráfica 0 20 40 60 80 100m 1:2000 </small>	<small> Volume II </small>	<small> Julho 2013 </small>	<small> 02 </small>